

		MUNICÍPIO DE MINEIROS DO TIETÊ					
		COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
		OBRA: Revitalização da Praça "Dom Pedro II"					
		LOCAL: Praça Dom Pedro II, s/nº, Centro, Mineiros do Tietê					
		BASE: SINAPI 12/2025 - S/DESONERAÇÃO e FDE (01.2026)					
		DATA: 23/01/2026					
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
01		ASSENTAMENTO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA REAPROPVEITADA SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	1			R\$ 75,30
	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,42	R\$ 30,84	R\$ 12,98
	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,84	R\$ 35,31	R\$ 29,73
	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG		37,07	R\$ 0,67	R\$ 24,84
	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,09	R\$ 86,11	R\$ 7,41
	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,00	R\$ 85,00	R\$ 0,34

Mineiros do Tietê/SP, 26 de fevereiro de 2026.

Otávio Firmino dos Santos

Engenheiro Civil

CREA: 507.072.707-1